



ОО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Заказчик «Администрация городского поселения Приобье»

**Разработка проекта благоустройства территории  
городского поселения Приобье.**

**Благоустройство баскетбольной площадки по ул.**

**Югорская, 5в:**

**ремонт площадки в части устройства покрытия  
в соответствии с требованиями безопасности  
спортивных площадок, устройства тротуара,  
устройства ограждения**

Рабочая документация

**Раздел 2 «Схема планировочной организации  
земельного участка»**

**«Баскетбольная площадка»**



**НПП ИПР-25-17-ПЗУ**

**ТОМ 2**

2017



ОО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Заказчик «Администрация городского поселения Приобье»

**Разработка проекта благоустройства территории  
городского поселения Приобье.**

**Благоустройство баскетбольной площадки по ул.**

**Югорская, 5в:**

**ремонт площадки в части устройства покрытия  
в соответствии с требованиями безопасности  
спортивных площадок, устройства тротуара,  
устройства ограждения**

Рабочая документация

**Раздел 2 «Схема планировочной организации  
земельного участка»**

**«Баскетбольная площадка»**



**НПП ИПР-25-17-ПЗУ**

**ТОМ 2**

Генеральный директор

В. В. Гардер

Главный инженер проекта

В. В. Гардер

2017

Разработка проекта благоустройства территории городского поселения  
Приобье.

Благоустройство баскетбольной площадки по ул. Югорская, 5в: ремонт площадки  
в части устройства покрытия  
в соответствии с требованиями безопасности спортивных площадок,  
устройства тротуара, устройства ограждения

п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количес тво	Примечан ие
1	2	3	4	5

**I. Подготовительные работы**

1.1	Подметание (обеспыливание) существующей баскетбольной площадки	м <sup>2</sup>	600	
1.2	Вынос оси трассы тротуара в натуру	п.м.	30	

**II. Основные объекты строительства**

<b>2</b>	<b>Земляные работы</b>			
2.1	Разработка существующего грунта для устройства тротуара экскаватором 0.65м <sup>3</sup> с перемещением его в штабель до 10 м (Грунт 2 гр. по трудности разработки, $\gamma = 1.75$ т/м <sup>3</sup> обводнённый)	м <sup>3</sup>	38	
2.2	Разработка существующего грунта для устройства бетонного основания бортового камня БР 100.20.8 вручную с перемещением его в штабель до 10 м (Грунт 2 гр. по трудности разработки, $\gamma = 1.75$ т/м <sup>3</sup> обводнённый)	м <sup>3</sup>	38	
<b>3</b>	<b>Планировочные и укрепительные работы</b>			
3.1	Планировка основания с уплотнением ручной вибротрамбовкой	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	25/2,5	
<b>4</b>	<b>Бортовые камни</b>			
4.1	Установка бетонного бортового камня БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 на бетонном основании	п.м.	57	
4.2	Устройство обсыпки бортового камня БР 100.20.8 грунтом из штабеля	м <sup>3</sup>	22	

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата
Разработ		Ядыкин			06.17
Провери		Доронин			06.17
ГИП		Гардер			06.17

**НПП ИПР-25-17-ПЗУ-ВОР**

**Ведомость объёмов работ**

Сталия	Лист	Листов
Р	-	1

**ООО**  
**«НПП ИПР»**

Разработка проекта благоустройства территории городского поселения

Приобье.

Благоустройство баскетбольной площадки по ул. Югорская 5в

п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
<b>5</b>	<b>Тротуар</b>			
5.1	Устройство монтажного слоя из пескоцементной смеси h=5 см	м <sup>2</sup> / м <sup>3</sup>	30/1,5	
5.2	Укладка плитки тротуарной искусственной h=8 см	м <sup>2</sup>	30	
<b>III. Благоустройство баскетбольной площадки</b>				
6.1	Устройство резинового покрытия для баскетбольной площадки с размером плитки 50x50 см толщиной 10-25 мм на существующее покрытие из асфальтобетона (габариты 30x20)	м <sup>3</sup>	600	
6.2	Устройство ограждения площадки из сетки «Рабица» по металлическим столбам (габариты 30x20x3,0 м)	п.м.	100	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №							<b>НППИПР-25-17-ПЗУ-ВОР</b>	Лист
			2							
Изм.	Кол.у	Лист	№	Подпис	Дата					

Разработка проекта благоустройства территории городского поселения  
Приобье.

Благоустройство баскетбольной площадки по ул. Югорская, 5в: ремонт площадки  
в части устройства покрытия  
в соответствии с требованиями безопасности спортивных площадок,  
устройства тротуара, устройства ограждения

Обозначение	Наименование	Стр.
1	2	3
НПП ИПР-25-17-ПЗУ-С	Содержание	
НПП ИПР-25-17-ПЗУ-	Пояснительная записка	
НПП ИПР-25-17-ПЗУ-1	Ситуационная схема	
НПП ИПР-25-17-ПЗУ-2	Дорожный план М 1:500	
НПП ИПР-25-17-ПЗУ-3	Продольный профиль	
НПП ИПР-25-17-ПЗУ-4	Поперечные профили конструкций дорожной	
НПП ИПР-25-17-ПЗУ-	Ведомость пересечения инженерных сетей	
НПП ИПР-25-17-ПЗУ-	Ведомость пересечений и примыканий	
НПП ИПР-25-17-ПЗУ-	Ведомость устройства бортовых камней	
НПП ИПР-25-17-ПЗУ-	Попикетная ведомость распределения земляных	
НПП ИПР-25-17-ПЗУ-	Ведомость проектируемых покрытий	
НПП ИПР-25-17-ПЗУ-	Ведомость объёмов работ	
	Приложения	
Приложение №1 к МК 11	Техническое задание	
Исх.АЩ-2479 от	Согласование конструкций дорожных одежд	

Согласовано

Взам.инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпис	Дата
Разработ		Ядыкин			06.17
Провери		Доронин			06.17
ГИП		Гардер			06.17

**НПП ИПР-25-17-ПЗУ-С**

**Содержание**

Сталія	Лист	Листов
Р	-	1
 <b>ООО</b> <b>«НПП ИПР»</b>		



ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Заказчик «Администрация городского поселения Приобье»

Разработка проекта благоустройства территории  
городского поселения Приобье.

Благоустройство баскетбольной площадки по ул. Югорская, 5б:  
ремонт площадки в части устройства покрытия  
в соответствии с требованиями безопасности  
спортивных площадок, устройства тротуара, устройства ограждения

Рабочая документация

Раздел 9 «Смета на строительство»

«Тротуар»

НПП ИПР-25-17-СМ

ТОМ 9





ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Заказчик «Администрация городского поселения Приобье»

Разработка проекта благоустройства территории  
городского поселения Приобье.  
Благоустройство баскетбольной площадки по ул. Югорская, 5б:  
ремонт площадки в части устройства покрытия  
в соответствии с требованиями безопасности  
спортивных площадок, устройства тротуара, устройства ограждения

Рабочая документация

Раздел 9 «Смета на строительство»

«Тротуар»

НПП ИПР-25-17-СМ

ТОМ 9

Генеральный директор

Главный инженер проекта



В. В. Гардер

В. В. Гардер





Разработка проекта благоустройства территории городского поселения Приобье.  
 Благоустройство баскетбольной площадки по ул. Югорская, 5в: ремонт площадки в части устройства  
 покрытия в соответствии с требованиями безопасности спортивных площадок,  
 устройства тротуара, устройства ограждения

Обозначение документа	Наименование	Стр.
1	2	3
НПП ИПР-25-17-СМ-С	Содержание	
НПП ИПР-25-17-СМ-ПЗ	Пояснительная записка	
НПП ИПР-25-17-ПЗУ-ВОР	Ведомость объемов работ	
НПП ИПР-25-17-СМ-ЛСР-01-01-01	Локальный сметный расчёт 01-01-01	
НПП ИПР-25-17-СМ-РЦ-01-01-01	Реестр цен	

Согласовано			

Взам.инд. №	
Подпись и дата	

Инв. № подл.					

НПП ИПР-25-17-СМ-С					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Ядыкин			06.17
Проверил		Доронин			06.17
ГИП		Гарбер			06.17
Содержание					
			Стадия	Лист	Листов
			Р	-	1
			 ООО «НПП ИПР»		

Разработка проекта благоустройства территории городского поселения Приобье.  
 Благоустройство баскетбольной площадки по ул. Югорская, 5б: ремонт площадки в части устройства покрытия  
 в соответствии с требованиями безопасности для спортивных площадок,  
 устройства тротуара, устройства ограждения

1. Месторасположение объекта — Россия, ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, а/д п.г.т. Приобье, ул. Югорская.
2. Перечень сборников, каталогов, сметных нормативов: Сметные расчеты выполнены в базисно-индексным методом по состоянию на 01.01.2000 года (ГЭСН, ФЕР -2001 редакция 2017 г. изм.1), утвержденных приказом Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр), на основании исходных данных Заказчика в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

При составлении сметной документации приняты следующие основные положения:


- территориальный район — 86;
- сборники ФЕР-2001, ФССЦ базы 2001 года (Ред.2017 г изм. 1) для определения стоимости строительства в Ханты-Мансийском автономном округе;
- накладные расходы приняты в % от ФОТ по видам строительных и монтажных работ согласно МДС81-34.2004);
- сметная прибыль принята в % от ФОТ по видам строительных и монтажных работ согласно МДС81-25.2001;
- Непредвиденные затраты учтены на основании МДС81-35.2004 пп4.96.

Текущие цены 3 квартала 2017 года определены согласно прил. 1 к приказу Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от " 11 " июля 2017 г. № 80, с применением индексов изменения сметной стоимости по 5 зоне: "И" =9,37; по строке «Общепромышленное строительство» (с учетом положений, принятых письмом Минрегион России №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.).

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ (СМР) по локальному сметному расчёту (ЛСР) в ценах 2001 года составляет — **137,08 тыс. руб.**

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ (СМР) по локальному сметному расчёту (ЛСР) в текущих ценах 3 квартала 2017 г. с НДС -18% составляет — **1 284,43 тыс. руб.**

Составил:







М. А. Калинин

Согласовано			

Взам.инд. №	

Инв. № подл.	

НПП ИПР-25-17-СМ-ПЗ								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Калинин				06.17			
Проверил	Доронин				06.17			
ГИП	Гардер				06.17			
Пояснительная записка								
Стадия			Лист			Листов		
Р			-			1		
 ООО «НПП ИПР»								

Разработка проекта благоустройства территории городского поселения Приобье.  
 Благоустройство баскетбольной площадки по ул. Югорская, 5б: ремонт площадки в части устройства покрытия  
 в соответствии с требованиями безопасности для спортивных площадок,  
 устройства тротуара, устройства ограждения

п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
<b>I. Подготовительные работы</b>				
1.1	Подметание (обеспыливание) существующей баскетбольной площадки	м <sup>2</sup>	600	
1.2	Вынос оси трассы тротуара в натуру	п.м.	30	
<b>II. Основные объекты строительства</b>				
<b>2</b>	<b>Земляные работы</b>			
2.1	Разработка существующего грунта для устройства тротуара экскаватором 0.65м <sup>3</sup> с перемещением его в штабель до 10 м (Грунт 2 гр. по трудности разработки, $\gamma = 1.75$ т/м <sup>3</sup> обводнённый)	м <sup>3</sup>	38	
2.2	Разработка существующего грунта для устройства бетонного основания бортового камня БР 100.20.8 вручную с перемещением его в штабель до 10 м (Грунт 2 гр. по трудности разработки, $\gamma = 1.75$ т/м <sup>3</sup> обводнённый)	м <sup>3</sup>	38	
<b>3</b>	<b>Планировочные и укрепительные работы</b>			
3.1	Планировка основания с уплотнением ручной вибротрамбовкой	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	25/2,5	
<b>4</b>	<b>Бортовые камни</b>			
4.1	Установка бетонного бортового камня БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 на бетонном основании	п.м.	57	
4.2	Устройство обсыпки бортового камня БР 100.20.8 грунтом из штабеля	м <sup>3</sup>	22	
<b>5</b>	<b>Тротуар</b>			
5.1	Устройство монтажного слоя из пескоцементной смеси h=5 см	м <sup>2</sup> / м <sup>3</sup>	30/1,5	
5.2	Укладка плитки тротуарной искусственной h=8 см	м <sup>2</sup>	30	
<b>III. Благоустройство баскетбольной площадки</b>				
6.1	Устройство резинового покрытия для баскетбольной площадки с размером плитки 50х50 см толщиной 10-25 мм на существующее покрытие из асфальтобетона (габариты 30х20)	м <sup>3</sup>	600	
6.2	Устройство ограждения площадки из сетки «Рабица» по металлическим столбам (габариты 30х20х3,0 м)	п.м.	100	

Согласовано

Взам.инж. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

НПП ИПР-25-17-ПЗУ-ВОР

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Явыкин			06.17
Проверил		Доронин			06.17
ГИП		Гардер			06.17

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
Р	-	1

ООО  
«НПП ИПР»



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 г.

Разработка проекта благоустройства территории городского поселения Приобье  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

на Благоустройство баскетбольной площадки по ул. Югорская, 5в: ремонт площадки в части устройства покрытия в соответствии с требованиями безопасности для спортивных площадок, устройства тротуара, устройства ограждения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: НПП ИПР-25-17-ПЗУ-ВОР

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1284,435 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7,263 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 814 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Подготовительные работы</b>										
1	<b>ФЕР13-06-004-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Обеспыливание поверхности (м2) <i>НР (485 руб.): 95% от ФОТ СП (357 руб.): 70% от ФОТ</i>	600	0,85 0,85		510	510		0,1	60
<b>Раздел 2. Основные объекты строительства</b>										
Земляные работы										

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФЕР01-01-003-08</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) <i>НР (15 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (8 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,038 <i>38/1000</i>	2706,44 81,74	2624,7 307,4	103	3	100 12	10,48	
3	<b>ФЕР01-02-057-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>НР (383 руб.): 84% от ФОТ</i> <i>СП (205 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,38 <i>38/100</i>	1201,2 1201,2		456	456		154	59
Планировочные и укрепительные работы										
4	<b>ФЕР01-02-005-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) <i>НР (4 руб.): 100% от ФОТ</i> <i>СП (2 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,025 <i>2,5/100</i>	387,18 106,88	280,3 30,58	10	3	7 1	12,53	
Бортовые камни										
5	<b>ФЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>НР (554 руб.): 149% от ФОТ</i> <i>СП (353 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,57 <i>57/100</i>	4413,33 643,64	79,64 9,18	2516	367	45 5	76,08	43
6	<b>ФССЦ-05.2.03.03-0031</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	57	22,36		1275				
7	<b>ФЕР01-02-061-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) <i>НР (123 руб.): 84% от ФОТ</i> <i>СП (66 руб.): 45% от ФОТ</i>	0,22 <i>22/100</i>	663,75 663,75		146	146		88,5	19
Тротуар										
8	<b>ФЕР27-01-004-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 5 см, приготовленной: из песчаных, супесчаных грунтов (1000 м2) <i>НР (73 руб.): 149% от ФОТ</i> <i>СП (47 руб.): 95% от ФОТ</i>	0,03 <i>30/1000</i>	10897,64 967,47	5099,58 659,31	327	29	153 20	113,42	3
9	<b>ФССЦ-02.1.02.02-0002</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95% (м3)	1,5	240,01		360				

## Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<b>ФЕР27-07-005-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) НР (519 руб.): 149% от ФОТ СП (331 руб.): 95% от ФОТ	3 30/10	132,26 115,17	13,84 0,65	397	346	42 2	11,8	35
11	<b>ФССЦ-05.2.02.21-0062</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: 50 мм (м2)	30,6	93,73		2868				
Благоустройство баскетбольной площадки										
12	<b>ФЕР11-01-037-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: из релина на клее КН-2 (100 м2) НР (3166 руб.): 129% от ФОТ СП (1841 руб.): 75% от ФОТ	6 600/100	888,45 398,13	45,42 10,89	5331	2389	273 65	47,06	282
13	<b>реестр цен п.1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие для спортивных площадок, толщиной 15 мм (м2)	600	92,9		55740				
14	<b>ФЕР09-03-046-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых (100 м2) НР (2764 руб.): 95% от ФОТ СП (2473 руб.): 85% от ФОТ	6 600/100	813,89 478,28	47,86 6,51	4883	2870	287 39	52,1	313
15	<b>ФССЦ-08.1.06.03-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели металлические сетчатые (м2)	600	42		25200				
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						100122	7119	907 144		814
Накладные расходы						8086				
Сметная прибыль						5683				
<b>Итого по смете:</b>										
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						1352				60
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						142				
Земляные работы, выполняемые ручным способом						1379				78
Автомобильные дороги						9620				81
Полы						66078				282
Строительные металлические конструкции						35320				313
Итого						113891				814
В том числе:										
Материалы						92096				
Машины и механизмы						907				
ФОТ						7263				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					8086				
	Сметная прибыль					5683				
	Непредвиденные затраты 2% от 113891					2278				
	<b>Итого с непредвиденными</b>					<b>116169</b>				
	НДС 18% от 116169					20910,42				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>137079,42</b>				<b>814</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					100122	7119	907 144		814
	Накладные расходы					8086				
	Сметная прибыль					5683				
	<b>Итого по смете:</b>									
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					1352				60
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом					142				
	Земляные работы, выполняемые ручным способом					1379				78
	Автомобильные дороги					9620				81
	Полы					66078				282
	Строительные металлические конструкции					35320				313
	Итого					113891				814
	В том числе:									
	Материалы					92096				
	Машины и механизмы					907				
	ФОТ					7263				
	Накладные расходы					8086				
	Сметная прибыль					5683				
	Непредвиденные затраты 2% от 113891					2278				
	<b>Итого с непредвиденными</b>					<b>116169</b>				
	приказу Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от " 11 " июля 2017 г. № 80 Для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения ХМАО - Югры 116 169 * 9,37					1088504				
	НДС 18% от 1088504					195930,72				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>1284434,72</b>				<b>814</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)



*Жуков М. А.*  
*И. В. Парф.*



Утверждено:

Заказчик \_\_\_\_\_  
наименование организации, должность и ФИО, печать

**РЕЕСТР ЦЕН**

на материалы и оборудование, базисная стоимость которых определена по прайс-листам  
Наименование объекта Благоустройство баскетбольной площадки по ул. Югорская, 5в: ремонт площадки в части устройства покрытия в соответствии с требованиями безопасности для спортивных площадок, устройства тротуара, устройства ограждения

письмо Минрегион России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
приказ РСТ ХМАО-Югры от 11.07.2017 № 80

№ п/п	Номер и пункт локальной сметы	Наименование ресурса	ед. изм.	Стоимость ресурса (без НДС, ЗСР и ТР) в текущем уровне цен 2 кв. 2016 г. в валюте по прайс-листам (Стуц)	Алгоритм пересчёта в базисный уровень цен с указанием индекса пересчёта и затрат на заготовительно-складские и транспортные расходы. БС=Стуц/Итуц x ЗСР x ТР	Базисный уровень цен, руб. (БС)	Наименование и местонахождение организации-поставщика, выбранной на основании мониторинга цен	Примечания (курс валюты на дату составления сметной документации по прайс листам в € или \$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Материалы:</b>								
1	ЛСР 01-01-01 п.13	Покрытие для спортивных площадок, толщиной 15 мм	м <sup>2</sup>	950/1,18=805,08	805,08/9,37*1,06*1,02	92,90	ООО «Мастерфайбр Бета» 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д.8, корп.3	

Примечание:

- В графе 5 указывается стоимость ресурса, определенная по результатам мониторинга. Результаты мониторинга должны быть оформлены в таблицу.
- Определение стоимости ресурса в базисном уровне цен (графа 7) производится по формуле  $БС = \text{Стуц} / \text{Итуц} \times \text{ЗСР} \times \text{ТР}$ , где:  
БС - стоимость ресурса в базисном уровне цен;  
Стуц - стоимость ресурса в текущем уровне цен соответствующего периода (графа 5)  
Итуц - индекс текущего уровня цен, утвержденный: на материалы - приказом РСТ ХМАО-Югры; на оборудование - письмом Минрегиона России;  
ЗСР - заготовительно-складские расходы;  
ТР - транспортные расходы.
- Затраты, связанные с транспортировкой материальных ресурсов (ТР), определяются по проценту транспортных затрат идентичного материального ресурса из сборников ТССЦ-2001.
- Листы должны быть пронумерованы, сшиты, каждый лист подписан ответственным лицом и утверждён печатью или штампом.

**Мониторинг цен на материальные ресурсы по состоянию на 3 квартал 2017 года**  
**к объекту Благоустройство баскетбольной площадки по ул. Югорская, 5в: ремонт площадки в части устройства покрытия в соответствии с требованиями безопасности для спортивных площадок, устройства тротуара, устройства ограждения**

№ п/п	Номер и пункт локальной сметы	Наименование ресурса	ед. изм.	Данные о поставщиках.			Стоимость ресурса в текущем уровне цен (Стуц)
				Наименование организации и её месторасположение/ стоимость ресурса на дату проведения мониторинга			
1	2	3	4	1-ый	2-ой	3-ий	6
				5	6	7	
1	ЛСР 01-01-01 п.13	Покрытие для спортивных площадок, толщиной 15 мм	м <sup>2</sup>	ООО "СибЭкКо" 625014 г. Тюмень, ул. Чекистов, дом 34 <b>750 руб.</b>	ООО «Мастерфайбр Бета» 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д.8, корп.3 <b>950 руб.</b>	ООО «ГСС» (Гласс Систем Строй) 191119, г. Санкт-Петербург Ул. Социалистическая, д.14 <b>1090 руб.</b>	<b>950 руб.</b>

Подпись ответственного лица \_\_\_\_\_ 

дата \_\_\_\_\_

Методология проведения мониторинга стоимости материалов в текущем уровне цен:

Мониторинг стоимости материалов в текущем уровне цен проводится минимум по 3 поставщикам, осуществляющим поставки для строительства. Источниками ценовой информации являются - прайс-листы поставщиков. Стоимость указывается в текущих ценах в рублях. В текущем уровне цен не учитываются затраты связанные с транспортировкой материальных ресурсов на объект капитального строительства (ремонта) и прочие затраты, не включенные в отпускную цену (тара, наценка снабженческо-сбытовой организации). В первую очередь проводится мониторинг предложений поставщиков, работающих в районе строительства объекта. Если необходимая информация не может быть получена у локальных поставщиков, проводят мониторинг организаций, работающих в регионе (субъекте РФ) и соседних регионах.